222400141868

监 测 报 告

报告编号：HB602220003115

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2023年第一季度废气监测（炼胶A区）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

贵州博联检测技术股份有限公司

报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路555号

客服专线：4008-524-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2023年第一季度废气监测（炼胶A区）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博[illegible]测技术股份有限公司

法人代表：孙剑

报告编写人：

主要参加人员：罗靖、张明、冯毓生

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2023年01月11日

目　录

1.监测任务.....1

2.监测依据.....1

3.监测布点、监测频次及监测项目.....1

4.监测分析方法及使用仪器.....1

5.质量保证与质量控制.....2

5.1 生产工况.....2

5.2 废气监测质量控制.....2

6.监测结果.....2

附图：监测基本情况照片.....4

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于2023年01月04日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2.监测依据

2.1《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

2.2《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）。

3.监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表3-1所示。

表3-1 废气监测布点、监测时间及频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
RTO处理系统后烟道	低浓度颗粒物	2023年01月04日，3次/天，监测1天
	非甲烷总烃	2023年01月04日，3次/天，监测1天
1#等离子系统处理后烟道	非甲烷总烃	2023年01月04日，3次/天，监测1天
2#等离子系统处理后烟道	非甲烷总烃	2023年01月04日，3次/天，监测1天

4.监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表4-1，主要使用仪器见表4-2。

表4-1 监测分析方法及检出限

类别	监测项目	采样/监测依据及方法	方法检出限
废气	采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	0.07mg/m^3
	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）	1.0mg/m^3

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0019
3	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0311
4	个体采样器	EM-1000 型	ZC-0401-0276

5.质量保证与质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常生产，各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求，监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查，采样过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 至表 6-3 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位		1#等离子系统处理后烟道
排气筒高度	25m		监测时运行工况		正常运行
净化设备名称	等离子系统		有效截面积		8.0425m²
监测项目	监测结果				
	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	24.1	24.3	24.5	**24.3**	/
流速（m/s）	5.8	5.6	5.8	**5.7**	/
标干流量（m³/h）	129556	124768	129361	**127895**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.61	0.72	0.71	**0.68**	0.087

表 6-2 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日		监测点位		2#等离子系统处理后烟道
排气筒高度	25m		监测时运行工况		正常运行
净化设备名称	等离子系统		有效截面积		8.0425m²
监测项目	监测结果				
	第一次（DA002A1）	第二次（DA002A2）	第三次（DA002A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	26.3	26.5	26.7	**26.5**	/
流速（m/s）	5.7	6.2	5.8	**5.9**	/
标干流量（m³/h）	126221	137221	128486	**130643**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.67	0.65	0.72	**0.68**	0.089

表 6-3 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日			监测点位	RTO 处理系统后烟道
排气筒高度	25m			监测时运行工况	正常运行
净化设备名称	布袋除尘、沸石转轮、RTO 蓄热燃烧系统			有效截面积	3.4900m²
监测项目	监测结果				
	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	26.5	26.5	26.8	**26.6**	/
流速（m/s）	10.1	10.2	10.3	**10.2**	/
标干流量（m³/h）	97214	98177	99137	**98176**	/
低浓度颗粒物（mg/m³）	1.8	2.2	2.0	**2.0**	0.20
备注	表中监测结果引用项目 HB602220003129 中 DA001A1~A3 监测数据				

表 6-3 有组织废气监测结果

监测日期	2023 年 01 月 04 日			监测点位	RTO 处理系统后烟道
排气筒高度	25m			监测时运行工况	正常运行
净化设备名称	布袋除尘、沸石转轮、RTO 蓄热燃烧系统			有效截面积	3.4900m²
监测项目	监测结果				
	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	**平均值**	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	26.7	26.8	27.1	**26.9**	/
流速（m/s）	10.5	10.4	10.7	**10.5**	/
标干流量（m³/h）	101064	100102	102987	**101384**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	0.73	0.73	0.74	**0.73**	0.074
备注	表中监测结果引用项目 HB602220003129 中 DA001A1~A3 监测数据				

附图：监测基本情况照片



项目门头



废气监测



废气监测

报告完

监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2023年第一季度废气监测（炼胶A区）
报告编号	HB602220003115

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气（RTO处理系统后烟道、1#等离子系统处理后烟道、2#等离子系统处理后烟道）	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准	非甲烷总烃	10mg/m^3	经监测，该项目RTO处理系统后烟道、1#等离子系统处理后烟道、2#等离子系统处理后烟道的非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准限值。
有组织废气（RTO处理系统后烟道）	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶装置标准	颗粒物	12mg/m^3	经监测，该项目RTO处理系统后烟道的颗粒物符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶装置标准限值要求。
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HB602220003115报告中表6-1至表6-3所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司